

Einbauhinweise gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 2, Tabelle 11:

Werk: Meba Bodenverwertung GmbH
Werk Niedermendig Wertstoffhof
Artikelnummer: 15608576
Artikelbezeichnung: ECOCycle 0/32 FSS GS-2 - WSH
Version: 002

Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)									
Einbauweise	Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht								
	Außerhalb von Wasserschutzgebieten			innerhalb von Wasserschutzgebieten					
	un-günstig	günstig		günstig					
		Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasser-vorranggebiete	
				HSG III		HSG IV			
				Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton
	1	2	3	4		5		6	
1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen-gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4 Verfüllung von Baugruben und Leitungsräumen unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5 Asphalttragschicht (teilwasser-durchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6 Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten, jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenmasse	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8 Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis zu 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	-	+	+	-	+	-	+	+	+
9 Dämme oder Wälle gemäß den Bauweisen A - D nach MTSE sowie Hinterfüllungen von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10 Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11 Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12 Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	+	+	+	+	+	+
13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsräumen unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Bauweisen 13 unter Plattenbelägen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Bauweisen 13 unter Pflaster	-	-	+	-	-	-	-	-	+
16 Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E der MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+	+
17 Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	-	+	-	-	-	-	-	+

Fußnoten:	Messwerte:	
1 Die Verfüllung von Leitungsräumen ist nicht zulässig.	AMPA	1,2 µg/l
2 Zulässig, wenn Glyphosat, Simazin und sonst. Herbizide ≤ 4,0 µg/l und PAK ₁₅ ≤ 4,5 µg/l.	PAK ₁₅	0 µg/l
3 Zulässig, wenn Atrazin ≤ 2,2 µg/l, Bromacil ≤ 0,6 µg/l, Diuron ≤ 0,4 µg/l, AMPA ≤ 5,2 µg/l, Glyphosat, Simazin und sonst. Herbizide ≤ 4,0 µg/l und PAK ₁₅ ≤ 4,5 µg/l.	Glyphosat	0,6 µg/l
4 Zulässig, wenn "K", Glyphosat, Simazin und sonst. Herbizide ≤ 4,0 µg/l und PAK ₁₅ ≤ 4,5 µg/l.	Simazin	0,11 µg/l
5 Zulässig, wenn "M", Atrazin ≤ 2,2 µg/l, Bromacil ≤ 0,7 µg/l, Diuron ≤ 0,5 µg/l, AMPA ≤ 6,8 µg/l, Glyphosat, Simazin und sonst. Herbizide ≤ 4,0 µg/l und PAK ₁₅ ≤ 4,5 µg/l.	sonst. Herbizide	0,02 µg/l
	Atrazin	0,057 µg/l
	Bromacil	0,12 µg/l
	Diuron	0,02 µg/l

Die Entscheidung und Verantwortung über die richtige Materialauswahl gemäß Ersatzbaustoffverordnung liegt beim Verwender.