

Werk: Meba Bodenverwertung GmbH
Werk Niedermendig Wertstoffhof

Artikelnummer: 15608576

Artikelbezeichnung: ECOCycle 0/32 FSS GS-2 - WSH

Version: 001

Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)										
Einbauweise		Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht								
		Außerhalb von Wasserschutzgebieten		innerhalb von Wasserschutzgebieten						
		un- günstig	günstig	günstig						
				WSG III A		WSG III B		Wasser- vorranggebiete		
		HSG III		HSG IV						
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm Schluff Ton
	1	2	3	4		5		6		
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen-gebunden		+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasser-durchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten		+	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten, jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenmasse		+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht		+	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis zu 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht		-	+	+	-	+	-	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß den Bauweisen A - D nach MTSE sowie Hinterfüllungen von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise.		+	+	+	+	+	+	+	+
10	Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE		+	+	+	+	+	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen		+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel		-	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel		-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bauweisen 13 unter Pflaster		-	-	-	-	-	-	-	-
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E der MTSE		-	+	+	-	+	-	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht		-	-	-	-	-	-	-	-

Fußnoten:	Messwerte:
1 Die Verfüllung von Leitungsgräben ist nicht zulässig.	AMPA 1 µg/l
2 Zulässig, wenn Glyphosat, Simazin und sonst. Herbizide ≤ 4,0 µg/l und PAK ₁₅ ≤ 4,5 µg/l.	PAK ₁₅ 0 µg/l
3 Zulässig, wenn Atrazin ≤ 2,2 µg/l, Bromacil ≤ 0,6 µg/l, Diuron ≤ 0,4 µg/l, AMPA ≤ 5,2 µg/l, Glyphosat, Simazin und sonst. Herbizide ≤ 4,0 µg/l und PAK ₁₅ ≤ 4,5 µg/l.	Glyphosat 0,48 µg/l
4 Zulässig, wenn "K", Glyphosat, Simazin und sonst. Herbizide ≤ 4,0 µg/l und PAK ₁₅ ≤ 4,5 µg/l.	Simazin 0,19 µg/l
5 Zulässig, wenn "M", Atrazin ≤ 2,2 µg/l, Bromacil ≤ 0,7 µg/l, Diuron ≤ 0,5 µg/l, AMPA ≤ 6,8 µg/l, Glyphosat, Simazin und sonst. Herbizide ≤ 4,0 µg/l und PAK ₁₅ ≤ 4,5 µg/l.	sonst. Herbizide 0,02 µg/l
	Atrazin 0,061 µg/l
	Bromacil 0,77 µg/l
	Diuron 0,17 µg/l

Die Entscheidung und Verantwortung über die richtige Materialauswahl gemäß Ersatzbaustoffverordnung liegt beim Verwender.